

Keuzelijst

Werk: KNI
Werknaam: Knightsbridge - Hyde Park
Woningtype: Appartementen

BOUWKUNDIGE WIJZIGINGEN

- | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 10.0010 | Verplaatsen niet-dragende scheidingswand Het verplaatsen van een niet-dragende scheidingswand tussen twee verblijfsruimten van dezelfde lengte. NB: Deze optie is exclusief aanpassen installaties, verplaatsen elektrawerk en aanpassen legplan vloerverwarming. | per post | Op aanvraag |
| <input type="checkbox"/> | 10.0020 | Vervallen niet-dragende scheidingswand slaapkamers Het vervallen van een niet-dragende scheidingswand tussen twee slaapkamers. NB: Deze optie is exclusief aanpassen installaties, verplaatsen elektrawerk en aanpassen legplan vloerverwarming. | per post | Op aanvraag |
| <input type="checkbox"/> | 10.0030 | Verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn Verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn. NB: Deze optie is exclusief het verplaatsen van standaard elektrapunt(en). | per stuk | € 205,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10.0040 | Aanbrengen van achterhout in metalstud-wanden Het aanbrengen van achterhout panelen, t.b.v. gehele wandlengte en hoogte | per post | Op aanvraag |

BINNENDEUREN EN KOZIJNEN

- | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 30.0010 | Standaard binnendeuren Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren conform Technische Omschrijving. | per post | Standaard |
| <input type="checkbox"/> | 30.0020 | Binnendeuren en/of deurbeslag conform opgave projectshowroom U ontvangt na sluitdatum ruwbouw een inlogcode voor het online deurenportaal van projectleverancier Berkvens. Via deze website kunt u een keuze maken voor andere dan standaard binnendeuren en deurbeslag. | per post | Offerte |
| <input type="checkbox"/> | 30.0053 | Wijzigen draairichting binnendeur Het wijzigen van de standaard draairichting van een binnendeur. NB: Deze optie is exclusief het verplaatsen van standaard elektrapunt(en). | per stuk | € 110,00 |

Keuzelijst

Werk: KNI
Werknaam: Knightsbridge - Hyde Park
Woningtype: Appartementen

KEUKEN

- | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 47.0011 | Standaard keuken conform opgave Bribus Het leveren en aanbrengen van de standaard keukenopstelling. Keukeninrichting conform opgave projectshowroom Bribus. | per post | Standaard |
| <input type="checkbox"/> | 47.0021 | Keukenopstelling conform opgave Bribus Het leveren en aanbrengen van de keuken conform opgave projectshowroom Bribus Keukens. Verrekening aanpassingen aansluitpunten conform optie 47.0041 | per post | Offerte |
| <input type="checkbox"/> | 47.0031 | Vervallen keuken 'Contemporary Small' Straight en Corner De basis keuken komt te vervallen. De keukenopstelplaats wordt casco uitgevoerd. Dit betekent dat het leidingwerk en de aansluitpunten voor de keuken afgedopt worden opgeleverd. | per post | € -2.765,00 |
| <input type="checkbox"/> | 47.0032 | Vervallen keuken 'Contemporary Medium' Straight en Corner De basis keuken komt te vervallen. De keukenopstelplaats wordt casco uitgevoerd. Dit betekent dat het leidingwerk en de aansluitpunten voor de keuken afgedopt worden opgeleverd. | per post | € -2.960,00 |
| <input type="checkbox"/> | 47.0033 | Vervallen keuken 'Contemporary' Straight Working Island De basis keuken komt te vervallen. De keukenopstelplaats wordt casco uitgevoerd. Dit betekent dat het leidingwerk en de aansluitpunten voor de keuken afgedopt worden opgeleverd. | per post | € -3.480,00 |
| <input type="checkbox"/> | 47.0034 | Vervallen keuken 'Exclusive Large' De basis keuken komt te vervallen. De keukenopstelplaats wordt casco uitgevoerd. Dit betekent dat het leidingwerk en de aansluitpunten voor de keuken afgedopt worden opgeleverd. | per post | € -8.015,00 |
| <input type="checkbox"/> | 47.0041 | Keukeninstallaties conform opgave Bribus Keukens Aansluitpunten conform installatietekening Bribus Keukens | per post | Offerte |
| <input type="checkbox"/> | 47.0042 | Keukenaansluitpunten conform opgave Bulthaup Keukens Aansluitposities conform installatietekening Bulthaup Keukens. Plaatsing keuken na oplevering van de woning en betaling keuken via Bulthaup Keukens. | per post | Offerte |
| <input type="checkbox"/> | 47.0043 | Standaard keukeninstallatie Aansluitpunten conform 0-tekening Bribus Keukens | per post | Standaard |
-

Keuzelijst

Werk: KNI
Werknaam: Knightsbridge - Hyde Park
Woningtype: Appartementen

SANITAIR

53.0020 **Sanitair conform opgave projectshowroom** per post Offerte
Sanitair specificatie conform opgave Duravit.

TEGELWERK

41.0020 **Tegelwerk conform opgave projectshowroom** per post Offerte
Tegelopgave conform showroom Porcelanosa.

VERWARMING

60.0001 **Wijzigen legplan vloerverwarming** per post € 180,00
Aanbrengen van een leidingloze zone, conform plattegrond.

ELEKTRA

70.0001 **Enkele wandcontactdoos op algemene groep** per stuk € 230,00
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep. Standaard hoogte 300 mm +vloer. De posities van de wandaansluitpunten kunnen afwijken ten opzichte van de koperskeuze tekening. De maattolerantie bedraagt circa 300 mm.

70.0002 **Dubbele wandcontactdoos op algemene groep** per stuk € 255,00
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een algemene groep. Standaard hoogte 300 mm +vloer. De posities van de wandaansluitpunten kunnen afwijken ten opzichte van de koperskeuze tekening. De maattolerantie bedraagt circa 300 mm.

70.0004 **Enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele wandcontactdoos** per stuk € 110,00
Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een standaard enkele wandcontactdoos.

70.0005 **Enkele geschakelde wandcontactdoos** per stuk € 285,00
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep (circa 300 mm hoogte +vloer) op een extra enkelpolige schakelaar (circa 1050mm hoogte + vloer).

70.0010 **Verplaatsen wandaansluitpunt** per stuk € 170,00
Het verplaatsen van een wandaansluitpunt zoals een wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, bedrade of loze leiding, etc.. De posities van de wandaansluitpunten kunnen afwijken ten opzichte van de koperskeuze tekening. De maattolerantie bedraagt circa 300 mm.

Keuzelijst

Werk: KNI
Werknaam: Knightsbridge - Hyde Park
Woningtype: Appartementen

| | | | | | |
|---|----------------|---|----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 70.0020 | Loze leiding vanuit de meterkast | per stuk | € | 210,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit de meterkast. De loze leiding eindigt in de wand met een inbouwdoos en is voorzien van een controledraad en klemveerdeksel. Standaard hoogte 300 mm +vloer. De posities van de wandaansluitpunten kunnen afwijken ten opzichte van de koperskeuze tekening. De maattolerantie bedraagt circa 300 mm.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0023 | Standaard loze leiding bedraden ten behoeve van CAI (COAX) | per stuk | € | 200,00 |
| <p>Het bedraden en afmonteren van een CAI aansluiting (COAX-kabel) in een standaard loze leiding. De CAI aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0024 | Standaard loze leiding bedraden met UTP t.b.v. data | per stuk | € | 235,00 |
| <p>Het bedraden en afmonteren van een UTP aansluiting (CAT6), t.b.v. een data aansluiting. Afgemonteerd met een RJ45 contactdoos in een standaard loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0040 | Wandlichtpunt op aparte schakelaar | per stuk | € | 285,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen extra wandlichtpunt op een aparte (extra) schakelaar. Standaard hoogte 1800 mm +vloer. De posities van de wandaansluitpunten kunnen afwijken ten opzichte van de koperskeuze tekening.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0041 | Wandlichtpunt op bestaande schakelaar | per stuk | € | 255,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. Standaard hoogte 1800 mm +vloer. De posities van de wandaansluitpunten kunnen afwijken ten opzichte van de koperskeuze tekening.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0045 | Plafondlichtpunt op aparte schakelaar | per stuk | € | 290,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte (extra) schakelaar.</p> <p>NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en installatievoorschriften. NB: Op optietekening aangegeven maatvoering betreft een circa maat en deze kan enigszins (ca.100mm) afwijken i.v.m. de vloerconstructie.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0046 | Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | per stuk | € | 260,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar.</p> <p>NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en installatievoorschriften. NB: Op optietekening aangegeven maatvoering betreft een circa maat en deze kan enigszins (ca.100mm) afwijken i.v.m. de vloerconstructie.</p> | | | | | |

Keuzelijst

Werk: KNI
Werknaam: Knightsbridge - Hyde Park
Woningtype: Appartementen

| | | | | | |
|---|----------------|--|----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 70.0050 | Verplaatsen plafondlichtpunt / rookmelder | per stuk | € | 180,00 |
| Het verplaatsen van een standaard elektrapunt in het plafond. | | | | | |
| NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafond en de installatievoorschriften. | | | | | |
| NB: Op optietekening aangegeven maatvoering betreft een circa maat en deze kan enigszins (ca.100mm) afwijken i.v.m. de vloerconstructie. | | | | | |
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0057 | Extra hotelschakelaar t.b.v. bestaand lichtpunt | per stuk | € | 210,00 |
| Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar op een lichtpunt waardoor één of meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning geschakeld kunnen worden. Bij deze optie wordt ook de standaard schakelaar aangepast. | | | | | |
| De posities van de wandaansluitpunten kunnen afwijken ten opzichte van de koperskeuze tekening. | | | | | |

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: